

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีเดินรถเชียงใหม่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๑,๓๔๘.๑๔ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานีเดินรถเชียงใหม่
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑๙๒,๖๘๖.๙๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๔ ปร.๕ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายมงคล อยู่ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ
 - ๖.๒ นางสาววิมลพรรณ ศุขไพบูลย์ หัวหน้างานควบคุมงบประมาณ
 - ๖.๓ นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์ หัวหน้างานอาคารสถานที่

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสถานีเดินรถเชียงใหม่รายจากเหตุการณ์พายุและแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง สถานีเดินรถเชียงใหม่

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปค่าก่อสร้างโครงการ งานซ่อมแซมอาคารสถานีเดินรถเชียงใหม่ราย		
1	อาคาร เป็นเงินประมาณ	192,686.91	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	192,686.91	**
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์		



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นายมงคล อยู่ตรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ


 ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิมลพรรณ สุขไพบูลย์)

หัวหน้าควบคุมงบประมาณ


 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หมายเหตุ ราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคาที่ได้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ และราคาจากร้านค้าตามอินเทอร์เน็ต และแหล่งสืบค้นต่างๆ ที่เป็นที่มาของราคาในขณะนี้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	บริษัท ขนส่ง จำกัด
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สถานีเดินรถเชิงราย
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รายการเลขที่
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	18-ก.ค.-57

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	151,412	1.2726	192,686.91	
	<u>เงินไทย</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			192,686.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์			192,686.91	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
- เฉลี่ยราคาประมาณ



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมงคล อยู่ศรี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิมลพรรณ สุขไพบุลย์)
หัวหน้าควบคุมงบประมาณ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)
หัวหน้างานอาคารสถานที่

หมายเหตุ ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นราคาที่ได้มาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ และราคาจากร้านค้าตามอินเทอร์เน็ต และแหล่งสืบค้นต่างๆ ที่เป็นที่มาของราคาในช่วงเวลาปัจจุบัน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสถานีเดินรถเชียงใหม่จากเหตุการณ์พายุและแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง สถานีเดินรถเชียงใหม่

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายไพรัช เปรมปราชญ์รัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18-ก.ค.-57

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานซ่อมแซมบริเวณภายนอกอาคาร								
1	งานซ่อมแซมผนังที่มีรอยร้าวโดยรอยตัวอาคารสถานี	58	จุด	85	4,930.00	100	5,800.00	10,730.00	
2	งานทาสีน้ำอะคริลิคตรงบริเวณที่ซ่อมรอยร้าวของผนังอาคาร	58	จุด	150	8,700.00	200	11,600.00	20,300.00	
3	งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบริเวณพื้นปูตาทกับรัว	66	ม.	75	4,950.00	35	2,310.00	7,260.00	
4	งานเดินสายไฟโคมไฟสนามที่รัว (สาย THW ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม.)	11	ม้วน	1,427	15,697.00	1,000	11,000.00	26,697.00	
5	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับงานไฟฟ้า	1	รายการ	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	
6	งานซ่อมแซมโคมไฟสนามพร้อมติดตั้ง	2	จุด	500	1,000.00	350	700.00	1,700.00	
	รวมหมวดงานภายนอกอาคาร							70,187.00	
	หมวดงานซ่อมแซมบริเวณภายในอาคารสถานี								
	บริเวณชั้น 1								
7	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โคจร C Line ฉาบเรียบรอยต่อ	40.00	ตร.ม.	262	10,480.00	75	3,000.00	13,480.00	
8	งานทาสีน้ำอะคริลิคฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด	40.00	ตร.ม.	55	2,200.00	30	1,200.00	3,400.00	
9	งานรื้อถอนและติดตั้งใหม่ โคมไฟขนาด 2x36 w.	3	จุด	-	-	195	585.00	585.00	
10	งานรื้อถอนและติดตั้งใหม่ พัดลม	2	จุด	-	-	565	1,130.00	1,130.00	
11	งานรื้อถอนและติดตั้งใหม่ ไฟฉุกเฉิน	2	จุด	-	-	195	390.00	390.00	
12	งานติดตั้งป้ายคู่มือทำขาคีต	1	จุด	2,000	2,000.00	1,000	1,000.00	3,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมงคล อยู่ศิริ)

กรรมการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิมลพรรณ สุขใหญ่)

หัวหน้าควบคุมงบประมาณ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

ค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสถานีเดินรถเชิงรางจากเหตุการณ์พายุและแผ่นดินไหว

ค่าก่อสร้าง สถานีเดินรถเชิงราง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายไพรัช เปรมปรานีรัตน์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18-ก.ค.-57

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
13	งานซ่อมแซมผนังที่มีรอยร้าว	33	จุด	85	2,805.00	100	3,300.00	6,105.00	
14	งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. โครง C Line ฉาบเรียบรอยต่อ	40.00	ตร.ม.	300	12,000.00	75	3,000.00	15,000.00	
15	งานทาสีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด	40.00	ตร.ม.	55	2,200.00	30	1,200.00	3,400.00	
	บริเวณชั้น 2								
16	งานซ่อมแซมผนังที่มีรอยร้าว	8	จุด	85	680.00	100	800.00	1,480.00	
	บริเวณชั้น 3								
17	งานซ่อมแซมผนังที่มีรอยร้าว	13	จุด	85	1,105.00	100	1,300.00	2,405.00	
18	งานซ่อมแซมพื้นที่มีรอยร้าว	10	จุด	95	950.00	100	1,000.00	1,950.00	
19	งานทาสีน้ำอะคริลิกตงบริเวณที่ซ่อมรอยร้าวของผนังอาคาร	54	จุด	150	8,100.00	200	10,800.00	18,900.00	
	รวมหมวดงานภายในอาคารสถานีฯ							71,225.00	
	รวมทั้ง 2 หมวดงาน							141,412.00	
20	งานตั้งนั่งร้านหรืออุปกรณ์ SAFETY ความปลอดภัยในมาตรฐานการทำงาน	1	รายการ	10,000	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมเป็นเงิน							151,412.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายมงคล อยู่ศิริ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิมลพรรณ สุขใหญ่ลย์)

หัวหน้าควบคุมงบประมาณ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล สุขกิจสมโภชน์)

หัวหน้างานอาคารสถานที่